

## COMUNE DI PESCARA PROVINCIA DI PESCARA

**PROGETTO** 

Procedura semplificata per le operazioni di bonifica - Art. 242-bis D.Lgs. 152/06

## STRALCIO 1A - EDIFICIO MULTIPIANO PARCHEGGI (silo) STRALCIO 1B - TERMINAL BUS

Progetto definitivo-esecutivo

COMMITTENTE | Comune di Pescara

UBICAZIONE Area di risulta della ex stazione ferroviaria

ALLEGATO ELABORATO

E.4 Elenco prezzi della sicurezza

PROGETTISTA

Ing. G. Brandelli

Via Delfino Spiga n. 16 65124 Pescara (PE)



VISTI E AUTORIZZAZIONI

Maggio 2023 Progetto definitivo-esecutivo
DATA DESCRIZIONE

0

REVISIONI

SCALA

			Pug. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 S.001.010.01 0.a01	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Con lamiera ondulata 3/10 su paletti di legno: fornitura e posa euro (venti/09)	mq	20,09
Nr. 2 S.001.010.01 0.c01	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Con rete di plastica stampata su paletti di legno: fornitura e posa	2	10.46
Nr. 3 S.001.030.01	euro (diciotto/46)  Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 113BC	m²	18,46
0.g	euro (cinquantatre/48)	cad	53,48
Nr. 4 S.002.020.00 5.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.	an d	100.97
	euro (centonovantanove/87)	cad	199,87
Nr. 5 S.002.020.09 0.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm		
	euro (quattrocentoquindici/95)	cad	415,95
Nr. 6	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o		
S.003.020.01 0.d	ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Armadietto per cantieri fino a 25 addetti euro (diciotto/62)	cad/mese	18,62
	Data, 22/05/2023		
	Il Tecnico		
	Ing. G. Brandelli		